

安古市高校セミナーハウス新築工事減額案(平成16年10月9日)

内 容	金額			備考
	減	増	差額	
A 柱プランニング発案建築工事減額項目				
1 屋外50角タイルをコンクリート金コテ仕上げに変更	-546,850	50,800	-496,050	
2 屋内50角タイルをコンクリート金コテ仕上げに変更	-182,850	106,780	-75,870	
3 床ビニールシートをPタイルに変更	-633,000	296,400	-337,600	
4 屋根シート防水2.0mmを1.5mmに変更	-659,960	591,240	-68,720	
5 LSD建具をWD建具に変更(1.2.3.4)	-1,008,780	497,000	-511,780	
6 流し台ユニット中止(配管のみ施工)	-125,000	0	-125,000	
7 渡り廊下屋根ケラバ中止	-114,000	0	-114,000	
8 シャワー室の仕上げ中止(防水共)	-512,108	0	-512,108	
9 館名サインを亚克力切文字に変更	-125,000	45,000	-80,000	
10 渡り廊下上屋中止(鉄骨)	-600,000		-600,000	
11 渡り廊下上屋中止(屋根)	-292,010		-292,010	
12 渡り廊下上屋中止(基礎)	-150,000		-150,000	
小 計	-4,949,358	1,586,220	-3,363,138	
B 柱プランニング発案設備工事減額項目				
1 照明器具変更(下面開放を山形逆富士に)	-395,460	161,200	-234,260	
2 洗面台化粧台中止	-79,050	0	-79,050	
3 洋風便器変更(cS20BをCS670B)	-175,950	148,080	-27,870	
4 小便器変更(UFS810CEを	-101,150	58,713	-42,437	
5 洗面器変更(自動をシングルレバー)	-81,600	58,275	-23,325	
6 グリストラップ変更(SUSをFRP)	-157,260	125,000	-32,260	
7 シャワー室洗面所給排水配管工事中止	-117,000		-117,000	
小 計	-1,107,460	551,268	-556,192	
C 当社発案減額項目				
1 給水管保温ステンレス巻をカラー鉄板巻に変更	-197,136	137,995	-59,141	
2 給湯管保温ステンレス巻をカラー鉄板巻に変更	-142,902	100,031	-42,871	
3 分電盤変更	-498,000	150,000	-348,000	
4 階段灯を既製品に変更	-70,720	20,000	-50,720	
5 ウェザーカバーステンレス製をスチール製に変更	-96,900	52,000	-44,900	
6 厨房排気フードステンレスをカラー鉄板製に変更	-351,000	210,600	-140,400	
7				
8				
小 計	-1,356,658	670,626	-686,032	
値 引 (見 積 り 時)				
合 計	-7,413,476	2,808,114	-4,605,362	